



ประกาศเทศบาลตำบลเป็อยน้อย
เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลเป็อยน้อย จะดำเนินการจ้างเหมา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชพัฒนา ๗ บ้านหัวขัวหมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเป็อยน้อย อำเภอเป็อยน้อย จังหวัดขอนแก่น ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ ๙๙๐,๐๐๐บาท(เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)นั้น

คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการดังกล่าวและเห็นชอบกำหนดราคากลาง เป็นจำนวน ๙๙๐,๐๐๐บาท(เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิกร เทศด้อม)

นายกเทศมนตรีตำบลเป็อยน้อย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชพัฒนา 7 หมู่ที่ 7 ต.เป็ยน้อย อ.เป็ยน้อย จ.ขอนแก่น

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 300.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม. ประมาณราคาเมื่อ 5 พ.ย. 67

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,500.00	1.73	2,595.00	1.3642	2.36	3,540.10
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	11.24	-	-	-	-
3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	1,500.00	22.08	33,126.00	1.3642	30.13	45,190.49
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	14.52	-	-	-	-
5	งานตัดขั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	30.35	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	79.20	-	-	-	-
7	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	228.97	-	-	-	-
8	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	842.88	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	75.00	419.00	31,425.00	1.3642	571.60	42,869.99
10	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	225.00	2,431.53	547,094.25	1.3642	3,317.09	746,345.98
11	Expansion Joint	ม.	25.00	203.24	5,081.00	1.3642	277.26	6,931.50
12	Contraction Joint	ม.	120.00	151.03	18,123.60	1.3642	206.04	24,724.22
13	Longitudinal Joint	ม.	300.00	62.50	18,750.00	1.3642	85.26	25,578.75
14	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	1,500.00	38.00	57,000.00	1.3642	51.84	77,759.40
15	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	80.00	-	1.3642	109.14	-
16	แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต ทน 0.07 มม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต คิด 30%	ตร.ม.	67.50	145.00	9,787.50	1.3642	92.08	13,352.11
18	วัสดุรอยต่อ (Joint Sealler)	ลิตร	6.25	120.00	750.00	1.3642	8.53	1,023.15
19	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
24	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
25	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-

723,732.35

รวม

987,315.69

ตัวอักษร (-เก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์-) ปรับยอดเพียง

987,315.69

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

723,732.35

② ค่า FACTOR F

ประเภทงานทาง

=

1.3642

(ลงชื่อ)

(นายสุรนาท ทองท่ามา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(อุดม สุเสนา)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(สุทธิพร นิรุณภาพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรรมการ

สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเป็ยน้อย อำเภอเป็ยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง สายราชพัฒนา 7

บ้านหัวขัว หมู่ที่ 7 ต.เป็ยน้อย อ.เป็ยน้อย จ.ขอนแก่น

แบบ แบบมาตรฐานถนน คสล.ในหมู่บ้าน เทศบาลตำบลเป็ยน้อย ปรับปรุงจากแบบมาตรฐาน อปท.2552

ประมาณราคา ตามแบบ ประมาณราคา แบบ1

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง


ประมาณราคาเมื่อ

5 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	ประเภทงานทาง	723,732.35	1.3642	987,315.67	ที่มา; ตามบัญชีค่าแรงงาน
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	กรมบัญชีกลาง ที่กค.0433.2/ว135
	จำนวน 1 ป้าย				ฉบับปรับปรุง ลว.วันที่ 3 มี.ค.2566
	เงื่อนไข				ราคาวัสดุคิดตามพาณิชย์จังหวัด
	เงินล่วงหน้าจ่าย ร้อยละ 0%				ขอนแก่น เดือนกันยายน 2567
	เงินประกันผลงานหัก ร้อยละ 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้(MRL) ร้อยละ 7%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ร้อยละ 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			990,315.67	
	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			990,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่	1,500.00 ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร	658.21 บาท			

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรนาท ทองท่ามา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.




กรรมการกำหนดราคากลาง

(อุดม สุเสนา)

นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

(ลงชื่อ) จ.อ.



กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุทธิพร นิรุณภาพันธ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชพัฒนา ๗ บ้านหัวขัวหมูที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเป็อยน้อย อำเภอเป็อยน้อย
จังหวัดขอนแก่น ๑ สาย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๐,๐๐๐บาท

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราชพัฒนา ๗ บ้านหัวขัวหมูที่ ๗ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเป็อยน้อย อำเภอเป็อยน้อย
จังหวัดขอนแก่น ๑ สาย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๙๙๐,๐๐๐บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง รายรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๕.๒ สรุปผลประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

๕.๓ รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง

๕.๔ แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรนาท ทองท่ามา	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๓ พันจ่าเอกอุดม สุเสนา	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ จ่าเอกสุทธิพร นิรุทธภาพันธ์	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ